

Mitteilung über beabsichtigte beschränkte Ausschreibungen nach VOB/A

Name, Anschrift, Adresse Auftraggeber:	Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Stadt Rastatt Zimmer 2.02 Herrenstr. 15 76437 Rastatt
Telefonnummer, Faxnummer und E-Mail Adresse Auftraggeber:	07222/972-5001 07222/972-5199 stadtentwaesserung@rastatt.de
Projekt-Nr.:	2024/59
Auftragsgegenstand:	Betoninstandsetzung Regenüberlaufbecken "Alte Kläranlage"
Ort der Ausführung:	Bittlerweg 5, 76437 Rastatt
Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung:	Baubehelfe und Gerüste stellen
	<p>Erd- und Rückbauarbeiten Verkehrsflächen</p> <p>Oberboden abtragen 20 m³ Geotextil als Trennschicht verlegen 350 m² Schottertragschicht herstellen 350 m² Rasenansaat herstellen 50 m²</p> <p>Betoninstandsetzung</p> <p>Hochdruckwasserstrahlen/Absuchen von Betonflächen: 2.950 m² Abstemmen von Schadstellen (Deckenuntersicht): 20 m² Bewehrung freilegen, entrostern, Korrosionsschutz aufbringen: 30 m Risse verfüllen (Deckenuntersicht): 40 m Deckenflächen beschichten: 750 m² Abstemmen von Schadstellen (Wände): 90 m² Bewehrung freilegen, entrostern, Korrosionsschutz aufbringen: 100 m Risse verfüllen (Wände): 50 m Wände: 1050 m² Abstemmen von Schadstellen (Bodenfläche): 30 m² Bewehrung freilegen, entrostern, Korrosionsschutz aufbringen: 50 m Risse verfüllen (Bodenfläche): 50 m Bodenfläche beschichten: 650 m²</p> <p>Straßenarbeiten</p> <p>Liefern Boden: 90 m³ Abwasserkanalarbeiten: 15 m Entwässerungsrinne liefern und einbauen DN100: 30 m Pflaster- und Straßenbauarbeiten: 600 m²</p> <p>Fugenaußenabdichtung: 22 m</p>
Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung:	05.08.2024 - 19.12.2024